

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov.
(ďalej len „Dodatok“)

1.1 Objednávateľ:

Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb Jesienka
Sídlo organizácie: Staromyjavská 889/77, 907 01 Myjava
Štatutárny orgán: PhDr. Hana Feriancová, riaditeľka CSS Jesienka
IČO: 00596264
DIČ: 2021039944
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK71 8180 0000 0070 0050 7815
**Zástupca splnomocnený
na rokovanie veciach:**
- zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
- technických: Ing. Roman Sabadka
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: STROJSTAV, spol. s.r.o.
Sídlo: Lipová 13, 97101 Prievidza
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Červeňanský – konateľ
Zapísaná v: OR Okresný súd Trenčín, odd. Sro, vložka č. 2136/R
IČO: 315 732 58
DIČ: 2020467020
IČ DPH: SK2020467020
Bankové spojenie: Oberbank AG pob. zahr. banky v SR
IBAN: SK31 8370 0000 0062 1111 8903
**Zástupca splnomocnený
na rokovanie veciach:**
- zmluvných: Ing. Peter Červeňanský
- technických: Ing. Branislav Páleník
Tel.: 046 548 11 83
Email: strojstav@strojstav.eu
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

1. Zmluva o dielo č.20/21 sa stala platnou dňom jej podpisu, účinnou dňa 22.7.2021.
2. Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré z tohto dôvodu nie sú súčasťou pôvodného rozsahu prác:
Počas realizácie stavby vzišla akútna potreba zrealizovať novú prípojku NN pavilónu B, nakoľko projektovú dokumentáciu bolo počítané s napájaním uvedeného pavilónu zešte nezrekonštruovaného pavilónu A. Obdobnú situáciu potrebnú riešiť priamo počas realizácie stavby predstavuje nedostatočná dĺžka trás káblových rozvodov, dodatočné búracie práce vyvolané inštaláciou stropného závesného systému pre manipuláciu s klientmi v predchádzajúcom období, uskutočnenie obkladov a náterov miestností z dôvodu nestability, degradácie a opotrebovania jestvujúcich obkladov ako aj olejových náterov, čo je dôsledok časového úseku medzi spracovaním projektovú dokumentácie (2016) a samotnou realizáciou.
3. K predĺženiu termínu dokončenia diela z dôvodu prác navyiac nedošlo zavinením ani jednej zo zmluvných strán a vzhľadom k tomu sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu odovzdania diela.
4. V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Hodnota všetkých prác navyiac, ktoré sú predmetom dodatku, je vo výške cca 14,69% hodnoty pôvodnej zmluvy, t.j. v sume 41 126,70 eur s DPH.
5. Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.
Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIII. bod 13.1 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č.1 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I

Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení:

1. článok VI. bod 6.1. a jeho nové znenie je nasledujúce:
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme tak, ako tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 3 k Zmluve ,najneskôr však do 15.12.2021. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

2. článok V. bod 5.1. a jeho nové znenie je nasledujúce:
Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 267 539,65 eur

DPH 20% 53 507,93 eur

Spolu 321 047,58 eur

Slovom: tristo dvadsaťjedentisícštyridsaťsedem eur a päťdesiatosem centov

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je aktualizovaný časový harmonogram v zmysle čl. I. ods. 1 Dodatku č. 1.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č.1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

Zhotoviteľ:

V Myjava, dňa 21.10.2021

Objednávateľ:

V Myjava, dňa 25.10.2021

STF

Ing. Peter Červeňanský
konateľ

Centrum sociálnych služieb
- JESIENKA
sídlo Myjava 907 01

PhDr. Hana Feriancová
riaditeľka CSS Jesienka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

JKSO:

Miesto: Myjava

KS:

Dátum: 21.9.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 272,25

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	34 272,25	6 854,45

Cena s DPH v EUR 41 126,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25.10.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Centrum sociálnych
- JESIENKA
sídlo Myjava 9

STR

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

Miesto: Myjava

Dátum: 21.09.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		34 272,25	41 126,70
01	Úpravy priečok, obkladov, dlažieb	19 083,84	22 900,61
02	Oprava povrchov stien a stropov	7 720,90	9 265,08
03	Dopočet materiálu elektroinštalácie	4 753,53	5 704,24
04	Pripojka NN	2 713,98	3 256,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

Objekt:

01 - Úpravy priečok, obkladov, dlažieb

JKSO:

Miesto: Myjava

KS:

Dátum: 21.09.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 083,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	19 083,84	20,00%	3 816,77

Cena s DPH

v EUR

22 900,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Centrum sociálnych služieb
- JESIENKA
sídlo Myjava 907 01

ST

25.10.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

Objekt:

01 - Úpravy priečok, obkladov, dlažieb

Miesto:

Myjava

Dátum:

21.09.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 083,84

HSV - Práce a dodávky HSV

6 010,79

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 732,61

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 278,18

PSV - Práce a dodávky PSV

13 073,05

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

173,38

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

260,02

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

990,04

784 - Malby

11 649,61

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

Objekt:

01 - Úpravy priečok, obkladov, dlažieb

Miesto:

Myjava

Dátum:

21.09.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 083,84

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 010,79
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 732,61
1	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	133,238	2,36	314,44
2	K	612460245.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), priemerná hr. 30 mm, vyrovnanie podkladu	m2	133,238	33,16	4 418,17
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 278,18
3	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,15600t	m2	44,024	3,29	144,84
4	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	4,400	2,54	11,18
5	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	4,925	25,91	127,61
6	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	22,606	8,96	202,55
7	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,867	13,84	122,72
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,867	15,88	140,81
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	124,138	0,48	59,59
10	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,867	12,15	107,73
11	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,867	40,73	361,15
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 073,05
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				173,38
12	K	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	17,60	35,20
13	M	645000	Umývadlová páková batéria miešacia DN15	ks	2,000	68,78	137,56
14	K	998725202.S.1	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,728	0,36	0,62
D	771		Podlahy z dlaždíc keramických				260,02
15	K	771071151	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom	m2	4,400	33,63	147,97
16	M	597638201	Dlaž. hl. povrch. mrazuvzdorná	m2	4,532	20,36	92,27
17	K	771589796	Prípr. za škárovanie vysokoflexibilnou škárovacou hmotou	m2	4,400	1,60	7,04
18	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	2,473	5,15	12,74
D	781		Obklady z obkladačiek a dosiek				990,04
19	K	781412142	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu +škárovanie	m2	13,636	34,90	475,90
20	M	597656400	Obkladačka keramická	m2	14,045	34,80	488,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	9,647	2,63	25,37
	D	784	Maľby				11 649,61
22	K	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m vr.opravy omietok stien a stropov	m2	2 421,956	4,81	11 649,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

Objekt:

02 - Oprava povrchov stien a stropov

JKSO:

Miesto: Myjava

KS:

Dátum: 21.09.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				7 720,90
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	7 720,90	20,00%	1 544,18

Cena s DPH	v EUR	9 265,08
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

Objekt: **02 - Oprava povrchov stien a stropov**

Miesto: Myjava

Dátum: 21.09.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 720,90

PSV - Práce a dodávky PSV

7 720,90

784 - Vysprávkovanie povrchov

7 720,90

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

Objekt:

02 - Oprava povrchov stien a stropov

Miesto:

Myjava

Dátum:

21.09.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 720,90

D PSV Práce a dodávky PSV 7 720,90

D 784 Vysprávkovanie povrchov 7 720,90

1	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním stien , výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	398,770	1,18	470,55
2	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 000,390	0,94	940,37
3	K	784410502	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrných povrchov na schodisku výšky do 3,80 m	m2	67,840	0,18	12,21
4	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	601,620	1,30	782,11
5	K	784441010.S	Stierky latexové dvojnásobné základné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 000,390	3,51	3 511,37
6	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrných povrchov výšky do 3,80 m	m2	596,515	0,15	89,48
7	K	784482911.S	Oprava omietky stien v rozsahu 30 % výšky do 3,80 m	m2	596,515	3,21	1 914,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

Objekt:

03 - Dopočet materiálu elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: Myjava

KS:

Dátum: 21.09.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				4 753,53
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	4 753,53	20,00%	950,71	
Cena s DPH		v EUR		5 704,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STR

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

Objekt:

03 - Dopočet materiálu elektroinštalácie

Miesto:

Myjava

Dátum:

21.09.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 753,53

HSV - Práce a dodávky HSV

1 186,41

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

232,96

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

953,45

M - Práce a dodávky M

3 567,12

21-M - Elektromontáže

3 233,45

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

333,67

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

Objekt:

03 - Dopočet materiálu elektroinštalácie

Miesto:

Myjava

Dátum:

21.09.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 753,53

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 186,41
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				232,96
1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	16,000	14,56	232,96
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				953,45
2	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 50 mm, - 0,00600t	m	320,000	2,38	761,60
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,920	15,50	29,76
4	K	979081111.S	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,920	17,78	34,14
5	K	979081121.S	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	26,880	0,53	14,25
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,920	13,61	26,13
7	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,920	45,61	87,57
D	M		Práce a dodávky M				3 567,12
D	21-M		Elektromontáže				3 233,45
8	K	210881069.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	250,000	1,06	265,00
9	M	341610013700.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 2x1,5 mm2	m	250,000	0,85	212,50
10	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	220,000	1,11	244,20
11	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	220,000	1,08	237,60
12	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	730,000	1,25	912,50
13	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	m	730,000	1,71	1 248,30
14	K	MV	Murárske výpomoci	%	31,201	1,00	31,20
15	K	PM	Podružný materiál	%	16,984	3,00	50,95
16	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	31,201	1,00	31,20
D	22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				333,67
17	K	220730231	Koaxiálny kábel ovijaný alebo opradený pripev. na stenu úchytkami PVC, bez zapojenia vodičov	m	110,000	2,14	235,40
18	M	341220002000.S	Kábel medený koaxiálny VCCKE 75-4,8 mm2	m	110,000	0,81	89,10
19	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,245	1,00	3,25
20	K	PM	Podružný materiál	%	0,891	3,00	2,67
21	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,245	1,00	3,25

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

Objekt:

03 - Dopočet materiálu elektroinštalácie

Miesto:

Myjava

Dátum:

21.09.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Gena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 753,53

HSV - Práce a dodávky HSV

1 186,41

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

232,96

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

953,45

M - Práce a dodávky M

3 567,12

21-M - Elektromontáže

3 233,45

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

333,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

Objekt:

04 - Prípojka NN

JKSO:

Miesto: Myjava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.09.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				2 713,98
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
	0,00	20,00%	0,00	
DPH základná				
znižená	2 713,98	20,00%	542,80	
Cena s DPH		v EUR		3 256,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STROJSTAV spol. s r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

Objekt:

04 - Prípojka NN

Miesto:

Myjava

Dátum:

21.09.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 713,98

HSV - Práce a dodávky HSV

320,86

1 - Zemné práce

57,62

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

114,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

149,24

M - Práce a dodávky M

2 168,12

21-M - Elektromontáže

2 094,48

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

73,64

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

225,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budov v areály CSS Jesienka, Pavilón B

Objekt:

04 - Prípojka NN

Miesto:

Myjava

Dátum:

21.09.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 713,98

D	HSV		Práce a dodávky HSV				320,86
D	1		Zemné práce				57,62
1	K	113107131.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1,800	32,01	57,62
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				114,00
2	K	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	3,000	17,30	51,90
3	K	631312131.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,360	172,49	62,10
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				149,24
4	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	9,000	14,31	128,79
5	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	1,000	5,22	5,22
6	K	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	1,000	15,23	15,23
D	M		Práce a dodávky M				2 168,12
D	21-M		Elektromontáže				2 094,48
7	M	345750064300.S	Lišta hranatá z PVC, 60x40 mm	m	40,000	6,81	272,40
8	M	345710005600	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09050 BA, D 50, KOPOS	m	20,000	1,38	27,60
9	M	358220042800.S	Istič 3P, 50 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	1,000	62,48	62,48
10	M	341110030600.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm2	m	60,000	7,29	437,40
11	K	210001	Montáž	sub	1,000	1 230,00	1 230,00
12	K	MV	Murárske výpomoci	%	20,299	1,00	20,30
13	K	PM	Podružný materiál	%	7,999	3,00	24,00
14	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	20,299	1,00	20,30
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				73,64
15	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	4,500	7,83	35,24
16	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	4,500	2,18	9,81
17	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	0,468	23,10	10,81
18	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	4,500	0,78	3,51
19	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	4,500	0,17	0,77
20	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	4,500	3,00	13,50
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				225,00
21	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie, ostatné skúšky	eur	1,000	225,00	225,00